

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	乳銀杏保育所大規模修繕工事						
1	共通仮設工事		1.00	式			
2	直接仮設工事		1.00	式			
3	外壁下地補修工事		1.00	式			
4	シーリング工事		1.00	式			
5	外壁塗装工事		1.00	式			
6	鉄部塗装工事		1.00	式			
7	屋上防水他撤去及び新設防水工事		1.00	式			
8	アルミ笠木新設工事		1.00	式			
9	諸経費		1.00	式			
10	現場管理費		2.00	ヶ月			
	合 計						
	改 め 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	共通仮設工事						
	作業員詰め所		1.00	台			
	シャッターハウス 1坪程度		1.00	台			
	仮設トイレ		1.00	台			
	同上運搬費		1.00	式			
	安全設備費		1.00	式			
	清掃・整備費		1.00	式			
	作業員駐車場費		5.00	台			
	1. 小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	直接仮設工事						
	ブラケット足場		1,128.66	m <sup>2</sup>			
	同上メッシュシート養生		1,128.66	m <sup>2</sup>			
	水平養生		353.30	m			
	昇降階段		3.00	ヶ所			
	開口部養生		4.00	ヶ所			
	外周廻りメッシュフェンス取付		140.70	m			
	簡易足場	内部:脚立程度	418.00	m <sup>2</sup>			
	2. 小 計						





記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	外壁塗装工事						
	高圧水洗浄		1,619.30	m <sup>2</sup>			
	クラック補修箇所パターン復旧		292.40	m			
	欠損補修箇所		18.00	ヶ所			
	微弾性フィラー塗布	ローラー仕上げ	1,126.74	m <sup>2</sup>			
	アクリルシリコン塗装	ローラー仕上げ 2回塗り	1,126.74	m <sup>2</sup>			
	軒天部通気性塗料塗装		492.56	m <sup>2</sup>			
	5. 小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	鉄部塗装工事						
	屋上手摺	H1100	36.50	m			
	南面バルコニー手摺	H1100	25.70	m			
	北面手摺		8.30	m			
	PHタラップ		1.00	式			
	南面階段手摺		11.50	m			
	縦樋塗装		31.20	m			
	窓手摺塗装		18.00	m			
	階段上部支柱		20.00	m			
	6. 小 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	屋上防水撤去及び新設工事						
	ウレタンゴムラバータイル撤去		94.10	m <sup>2</sup>			
	既存笠木撤去		77.35	m			
	既存加硫ゴムシート立上り撤去	金物含む	48.35	m <sup>2</sup>			
	ドレン廻り撤去及びモルタル復旧		3.00	ヶ所			
	入隅部仮防水	パラテックス程度	96.70	m			
	既存防水層(平場)補修	膨れ部分再接着 10%程度	29.50	m <sup>2</sup>			
	立上り部撤去後下地調整	サンダー掛+モルタル薄塗	48.35	m <sup>2</sup>			
	平場塩ビシート防水	機械式固定工法:絶縁工法	295.28	m <sup>2</sup>			
	立上り塩ビシート防水	密着工法	48.35	m <sup>2</sup>			
	立上り端部フラットバー取付		96.70	m			
	改修用ドレン設置		3.00	ヶ所			
	脱気筒設置		6.00	ヶ所			
	EXP. J廻り防水処理	シール及びウレタン処理	1.00	式			
	歩行・遊戯用ウレタンゴムマット取付		94.00	m <sup>2</sup>			
	7. 小 計						



